
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji i dachu kościoła pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzzychodzie z 1591 r.
ADRES INWESTYCJI : ul. 17 Stycznia 71, 64-400 Międzychód
INWESTOR : Parafia p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Międzzychodzie
ADRES INWESTORA : ul. 17 Stycznia 71, 64-400 Międzychód
BRANŻA : OPRACOWANIE PEŁNOBRANŻOWE

DATA OPRACOWANIA : 07.03.2024

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Roboty budowlane			
1	KNP 02	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy	m		
d.1	0318-04.03	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.1	1651-01	57 m o wys. do 10 m	m ²	558.000	
		558		RAZEM	558.000
3	ZKNR C-1	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-02	558	m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
4	ZKNR C-1	Odgrzybienie powierzchni ścian - antygrzyb	m ²		
d.1	0101-03	558	m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
5	ZKNR C-1	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
d.1	0101-07	558	m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
6	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie	m ²		
d.1	0124-04	558	m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
7	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne	m ²		
d.1	0124-05	558	m ²	558.000	
				RAZEM	558.000
8	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-	m ²		
d.1	0124-01	chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm	m ²	72.000	
		72		RAZEM	72.000
9	KNR BC-02	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-	m ²		
d.1	0124-02	chni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy	m ²	72.000	
		Krotność = 9		RAZEM	72.000
		72			
10	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1	0820-08	18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
11	kalk. własna	Czyszczenie połaci dachowej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45000000-7	Roboty budowlane				
1	KNP 02 0318- d.1 04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy	m	60.000	0.00	0.00
2	KNR AT-05 d.1 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i roz- stawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	558.000	0.00	0.00
3	ZKNR C-1 d.1 0101-02 analogia	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	558.000	0.00	0.00
4	ZKNR C-1 d.1 0101-03 analogia	Odgrzybienie powierzchni ścian - antygrzyb	m ²	558.000	0.00	0.00
5	ZKNR C-1 d.1 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podło- ża	m ²	558.000	0.00	0.00
6	KNR BC-02 d.1 0124-04 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie	m ²	558.000	0.00	0.00
7	KNR BC-02 d.1 0124-05 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - ma- lowanie dwukrotne	m ²	558.000	0.00	0.00
8	KNR BC-02 d.1 0124-01 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm	m ²	72.000	0.00	0.00
9	KNR BC-02 d.1 0124-02 analogia	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy Krotność = 9	m ²	72.000	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 d.1 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściiennej	m ²	18.000	0.00	0.00
11	d.1 kalk. własna	Czyszczenie połaci dachowej	kpl.	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł